

# LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS

**INFRAESTRUTURA:  
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

**PROJETO:  
LOTEAMENTO - FNHIS SUB 50**

**ASSUNÇÃO / PB**

---

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	AUX. MEMÓRIA
<b>01</b>	<b>EXECUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SERVIÇOS</b>			
	<b>LOCAÇÃO</b>			
01.01	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA	M	152,45	= MEMORIA DE REDE
	<b>SINALIZAÇÃO</b>			
01.02	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA, BASEADA TABELA SINAPI AGO-2018 :: REF 85424	M2	304,90	= MEMORIA DE REDE
	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>			
01.03	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M, COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/8 8 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA	M3	100,15	= MEMORIA DE REDE
01.04	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M3	25,04	= MEMORIA DE REDE
01.05	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	137,21	= MEMORIA DE REDE
01.06	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	49,74	= MEMORIA DE REDE
01.07	COLCHÃO DE AREIA ESPALHAMENTO MANUAL E ALTURA DE 15CM*	M3	22,29	= MEMORIA DE REDE
01.08	REATERRO COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL GRANULAR ADENSADO E VIBRADO	M3	75,45	= MEMORIA DE REDE
01.09	ENVOLTORIA DE AREIA ADENSADA	M3	27,15	= MEMORIA DE REDE
	<b>ASSENTAMENTO DE TUBOS</b>			
01.10	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	152,45	= MEMORIA DE REDE

<b>02</b>	<b>EXECUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - HIDROMECÂNICO</b>			
02.01	TUBOS DE PVC PBA, JE, CLASSE 15, DN = 50MM	UND	26,00	EXTRAIDO DO PROJETO
02.02	CAP PVC JE PBA DN 50	UND	1,00	EXTRAIDO DO PROJETO
02.03	CURVA 90° PVC JE PB PBA DN 50	UND	2,00	EXTRAIDO DO PROJETO

<b>03</b>	<b>LIGAÇÃO DOMICILIARES</b>			
03.01	ASSENTAMENTO DE TUBO DE TUBO PVC SOLDÁVEL - DN 20mm	M	120,00	EXTRAIDO DO PROJETO
03.02	COLAR DE TOMADAS COM TRAVAS - 50 X 1/2"	UND	20,00	EXTRAIDO DO PROJETO
03.03	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO - 20 X 1/2"	UND	20,00	EXTRAIDO DO PROJETO
03.04	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL - DN 20mm	UND	40,00	EXTRAIDO DO PROJETO
03.05	HIDROMETRO RESIDENCIAL - PADRÃO POPULAR	UND	20,00	EXTRAIDO DO PROJETO