


MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
	OBRA:	UBS FRANCISCO PEREIRA		DATA : 22/01/2026	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA		BDI : 28,82%	
	LOCAL:	ASSUNÇÃO-PB		FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA DE ASSUNÇÃO		HORA	MES
				CAEMA	2019/12
				CAGEPA	2025/09 COM DESONERAÇÃO
				DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO
				DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO
				DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO
				NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO
				ORSE	2025/11
				SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO
				SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO
				SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO
				SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO
				SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO
				SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO
				PRÓPRIA	PRÓPRIA

1.1. S13970 Chapim de concreto e=5cm (m2)

		L1	QTD
Extensão	L1	109,90000000	109,90
			109,90

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 109,90

2.1. 00039022 PORTA DE ABRIR EM ACO, TIPO VENEZIANA, 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA (UN)

		u	QTD
Unidade	u	7,00000000	7,00
			7,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 7,00

2.2. 102182 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025 (UN)

		u	QTD
Unidade	u	13,00000000	13,00
			13,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 13,00

3.1. 104618 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 (M2)

		H	L	QTD
Área	L*H	1,20000000	181,65000000	217,98
				217,98


TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 217,98

4.1. 87244 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 (M2)

		L	H	Ae	QTD
Área	L*H-Ae	98,96000000	1,50000000	13,35000000	135,09
					135,09

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 135,09

5.1. 92397 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2)

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	UBS FRANCISCO PEREIRA		DATA : 22/01/2026
	DESCRIÇÃO:	REFORMA		BDI : 28,82%
	LOCAL:	ASSUNÇÃO-PB		
	CLIENTE:	PREFEITURA DE ASSUNÇÃO		
		FONTE	VERSÃO	HORA
				MES
		CAEMA	2019/12	116,68%
		CAGEPA	2025/09 COM DESONERAÇÃO	-
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-
		DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-
		ORSE	2025/11	111,36%
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-
		SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO	91,01%
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%

		A1	A2	QTD
Somatório de áreas	A1+A2	40,08000000	68,64000000	108,72
				108,72

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 108,72

6.1. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

		Ap	Ae	QTD
ÁREA	Ap - Ae	429,30000000	102,27000000	327,03
				327,03

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 327,03

6.2. 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

		At	QTD
	At	206,32000000	206,32
			206,32

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 206,32

6.3. 88423 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024 (M2)

		Ap	Ae	QTD
ÁREA	Ap - Ae	60,25500000	9,14000000	51,12
				51,12

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 51,12

6.4. 88431 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024 (M2)

		Ap	Ae	QTD
ÁREA	Ap - Ae	401,76500000	34,11000000	367,66
				367,66

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 367,66

6.5. PIN-018 ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIAS METÁLICAS COM DUAS DEMÃOS (M²)

		H	L	QTD
Área	L*H	2,00000000	29,60000000	59,20
				59,20



MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
OBRA:	UBS FRANCISCO PEREIRA		DATA : 22/01/2026		BDI : 28,82%
DESCRIÇÃO:	REFORMA		FONTE	VERSÃO	HORA MES
LOCAL:	ASSUNÇÃO-PB		CAEMA	2019/12	116,68% -
CLIENTE:	PREFEITURA DE ASSUNÇÃO	CAGEPA	2025/09 COM DESONERAÇÃO	-	-
		DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-
		DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
		DER-PB	2025/07 COM DESONERAÇÃO	100,13%	-
		NOVACAP	2019/11 COM DESONERAÇÃO	-	-
		ORSE	2025/11	111,36%	69,82%
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-
		SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2025/12 COM DESONERAÇÃO	91,01%	51,84%
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%
		SMOP ILUM	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%
		SMOP INFRA	2019/07 COM DESONERAÇÃO	86,12%	48,67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 59,20